

In der Mitgliederversammlung am 7. April 2022 haben wir die Alternative 'Ganzjahresplätze' vorgestellt und die Vor- und Nachteile gegenüber Sandplätzen aufgezeigt.

Fast alle Mitglieder haben sich für die Alternative ‚Ganzjahresplätze‘ ausgesprochen.

Die Firma Tennis-Rogg bietet an, die Plätze ab Zeitpunkt 15. September zu Ganzjahresplätzen umzubauen. Infolge massiver Preissteigerungen beim Bodenbelag RedClay kann Tennis-Rogg die im April kalkulierten Preise nicht mehr halten.

Zur Information haben wir deshalb nochmals eine Übersicht mit den Vor- und Nachteilen und den aktuellen Preisen zusammengestellt.

Die Vorstandschaft ist nach wie vor bereit, auch bei gestiegenen Baukosten Ganzjahresplätze einzurichten. Die Finanzierung wäre bei einer Zuschussbeteiligung von 30% seitens des WLSB gesichert.

Eine Abfrage bei den aktiven Mannschaftsspieler/innen, die unser Sportwart Jan Blaschko vorgenommen hat, hat ergeben, dass Herren 1, Herren 50, Herren 60 und Herren 70 bis auf eine Enthaltung alle für Ganzjahresplätze sind. Bei Herren 30 und Herren 40 war das Ergebnis unentschieden. Bei den Damenmannschaften liegt kein Ergebnis vor.

Sollten Ihrerseits noch gewichtige Einwände gegen die Einrichtung von Ganzjahresplätzen bestehen, so bitten wir sie, uns diese bis spätestens 1. September mitzuteilen.

**Mit sportlichen Grüßen - Die Vorstandschaft**

## Übersicht Sanierung der Plätze 5 und 6 - Zwei Varianten

	Allwetterplätze von Proplastic	Sandplätze
Aufbau/ Belag	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ziegelplitt-Tennisbelag ist ITF-zertifiziert</li> <li>- Basisschicht: Ca. 25-30 mm Proplastic-Spezialbindemittel</li> <li>- Oberschicht: Ca. 0,2 mm ProplasticRedClay</li> <li>- Ziegelmehleinstreuung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dynamische Schicht aus Lavalit ca. 5cm</li> <li>- Ziegelsand 2-schichtig ca. 3-6 mm</li> </ul>
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorarbeiten: Abtragung, Neufassung der Platzumrandung mit Gehwegplatten, Zwischenzaun zw. Platz 5/6: 26 300.- € netto</li> <li>- Einbau Proplastic-RedClay und Linierung: 74 460.-€ netto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorarbeiten: Abtragung, Neufassung der Platzumrandung mit Gehwegplatten, Zwischenzaun zw. Platz 5/6: 26 300.- € netto</li> <li>- Ziegelmehl-Aufbau und Neulinierung: 28 400.-€ netto</li> </ul>
Gesamtkosten	100 760.-€ netto	54 700.-€ netto
Spielverhalten	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Slow Kat 1-2</li> <li>-Gelenkschonend</li> <li>-Ballabsprung gleichmäßig</li> <li>-Linienführung gleichmäßig</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Slow Kat 1-2</li> <li>-Gelenkschonend</li> <li>-Ballabsprung unterschiedlich</li> <li>-Linienführung unterschiedlich</li> </ul>
Arbeitsaufwand	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Frühjahrsinstandsetzung entfällt</li> <li>-Winterabdeckung entfällt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Frühjahrsinstandsetzung</li> <li>- Winterabdeckung</li> </ul>
Pflegeaufwand	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Täglich abziehen</li> <li>-Löcher, Linienbearbeitung entfällt</li> <li>-Wässern immer. Bei trockenem Wetter vor und nach dem Spiel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Täglich abziehen</li> <li>-Löcher, Linien bearbeiten</li> <li>-Wässern bei trockenem Wetter</li> </ul>
Hinweis	Die Materialkosten bei Proplastic für den RedClay-Belag sind im letzten halben Jahr um 30 % gestiegen.	

